

巴中市生态环境局

巴环境审〔2026〕39号

巴中市生态环境局 关于平昌县油气开发废弃物资源化综合利用项目 环境影响报告书的批复

四川省安润环保科技有限公司：

你单位报送的《平昌县油气开发废弃物资源化综合利用项目环境影响报告书》（以下简称《报告书》）收悉，经研究，批复如下：

一、项目概况及总体意见

项目位于四川平昌经济开发区星光工业园区，主要建设内容包括：新建2条连续式及1条间接式热脱附装置生产线，设计综合利用石油天然气开采过程中产生的四类含油废物12万吨/年，新建1座设计处理规模为1600m³/d的油气田废水处理站（以下简称“废水处理站”），配套建设回收油罐区、冷却站、天然气锅炉、危险废物暂存间等公辅及环保工程等。项目总投资17999.2563万元，其中环保投资380万元，占总投资2.11%。

项目总体符合国家产业政策、巴中市生态环境分区管控等相关要求。你单位按照《报告书》中所列项目的性质、规模、地点

和拟采取的环境保护措施建设和运行，对环境的不利影响可以得到缓解和控制，我局原则同意该《报告书》的环境影响评价总体结论和拟采取的各项环境保护措施。你公司应全面落实《报告书》提出的各项环境保护对策措施和本批复要求。

二、项目建设及运行中应重点做好以下工作

（一）严格落实大气污染防治措施。加强各类废气收集和处理设施的运维管护，确保废气稳定达标排放。热脱附系统安装低氮燃烧装置，含油废物热脱附不凝气采用“碱洗+焚烧+碱洗+干式过滤+两级活性炭吸附”处理；油泥池废气、气浮、化学软化、储油罐及盐酸储罐等废气采用“碱洗+除雾+两级活性炭”处理；干渣间废气采用“布袋除尘+两级活性炭”处理；项目从油泥池、储罐区、废水处理站、干渣间边界起划定 50 米卫生防护距离，距离内不得新建学校、医院、居民住宅区等环境敏感目标，你公司应积极配合地方政府及其有关部门做好项目周边用地的规划控制。

（二）严格落实水污染及土壤污染防治措施。废水处理站采用“调节池+气浮+化学软化+超滤(UF)+纳滤(NF)+反渗透(RO)+蒸发结晶”工艺，含油废水、纳滤浓水、反渗透浓水、氯化钠 MVR 浓水、污泥压滤废水返回废水处理站对应工序处理，实验室废水、碱洗塔废水、地面清洁废水及初期雨水经废水处理站处理，循环冷却塔废水、锅炉废水、制氮废水经沉淀池处理，生活污水经预处理池处理后，一同排至园区污水处理厂。你公司应按承诺事项，动态管控项目废水排放量，采取限产、错峰生产等必

要措施确保园区污水处理厂不超负荷运行。对管道、设备等采取防泄、防渗措施，加强检修巡查，避免渗漏；严格落实分区防渗措施，含油废物利用生产线、废水处理车间、油气田废水调节储罐区、回收油储罐区、油泥池、干渣间、危废暂存间、事故池、初期雨水池等区域重点防渗；设置地下水及土壤监测点，定期跟踪监测，防止污染土壤和地下水。

（三）严格落实固体废物污染防治措施。建立健全固体废物产生、收集、贮存、运输、利用、处置全过程的污染环境防治责任制度，依法分类妥善处理处置。油渣密闭储存回用；废包装材料（未沾染毒性物质）外售利用；废树脂交厂家回收；布袋除尘器粉尘、干渣、废水处理站污泥、杂盐开展危险废物鉴别，鉴别前按危险废物管理，若鉴别后不属于危废，废水处理站污泥、杂盐委托第三方单位无害化处置，粉尘、干渣按照《石油天然气开采业固体废物污染控制技术规范（试行）》及《天然气开采含油污泥综合利用后剩余固相利用处置标准》开展检测，满足相关规定则按要求综合利用（优先用于水泥窑协同处置、制烧结砖、烧结陶粒），不满足，则委托无害化处置；污水处理站废膜、废包装材料（沾染毒性物质）、实验室废样品、实验室废液、废活性炭、废机油、含油抹布和手套等危险废物分类收集暂存，定期交有资质单位处置。

（四）严格落实噪声污染防治措施。施工期通过选用低噪声机械、合理安排施工时间、加强管理等措施降低噪声影响；选用

低噪声生产设备，合理布局噪声设施设备，落实基础减振和厂房隔声等措施，定期进行设备检修维护，使各种机械设备保持良好的运行状态。

（五）严格落实环境风险防范措施。严格执行各项生产操作规范，强化设备设施巡检和维护保养，强化运输管理，采用专用车辆运输油气田废水、油基岩屑，防止物料泄漏到外部环境，切实有效防范环境风险；建立厂区事故水三级防控体系，相关区域设置围堰、导流沟，控制泄漏物料的转移，在雨水排放口设置雨水监控池、截断装置，沿厂区北侧红线建截流沟，均接入厂区事故应急池，确保事故水不进入外环境；按要求制定突发环境事件应急预案，完善环境风险防控措施，配备围油栏、收油机等必备的环境应急物资，强化培训演练，建立与四川平昌经济开发区管理委员会、地方人民政府及有关部门的环境应急联动体系，若发生突发环境事件，应按规定第一时间报告，并及时妥善处置，确保生态环境安全。

（六）严格按照环境监测计划做好跟踪监测，根据结果及时优化环保措施。

（七）开工建设前，应依法完备其他行政许可手续。

三、氮氧化物从平昌周家嘴页岩砖厂关停形成的减排量中调剂 6.342 吨，挥发性有机物 2.256 吨分别从平昌县华瑜建材有限公司、平昌县东坤建材有限公司、平昌县钢圈厂、平昌县得胜鑫源砖厂关停形成的减排量中予以调剂使用，主要水污染物排放总量

指标纳入园区污水处理厂的总量指标。

四、加强环境管理。你单位应落实生态环境保护主体责任，建立内部生态环境管理体系，明确职责和制度。项目建设必须严格落实环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度。项目建成后，你单位应按规定实施竣工环境保护验收，未经验收或验收不合格，不得投入使用。

项目环境影响评价文件经批准后，如项目的性质、规模、地点或防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，建设单位应当重新报批环境影响评价文件，否则不得实施建设。建设项目自环评批复文件批准之日起超过 5 年未开工建设，环境影响评价文件应当报我局重新审核。

五、强化事中事后监管。巴中市平昌生态环境局要切实承担事中事后监管主体责任，履行属地监管职责，按照《关于进一步完善建设项目环境保护“三同时”及竣工环境保护自主验收监管工作机制的意见》（环执法〔2021〕70号）要求，加强对该工程环境保护“三同时”监督检查。你单位应在收到本批复后 15 个工作日内，将批准后的《报告书》及批复文件分送巴中市平昌生态环境局备案，并按规定接受各级生态环境主管部门的日常监督检查。

巴中市生态环境局

2026 年 7 月 14 日

信息公开选项：主动公开

抄送：巴中市生态环境保护综合行政执法支队，巴中市平昌生态环境局，四川平昌经济开发区生态环境分局，四川平昌经济开发区管理委员会，四川省众诚瀚蓝科技有限公司。

巴中市生态环境局办公室

2026年7月14日印发

(共7份)